

Kostrzyn nad Odrą 15.05.2025r

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

**Roboty remontowe nawierzchni drogi na terenie podstrefy Nowa Sól
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad
Odrą, Nowa Sól dz. Nr 9/6, 9/7 i 9/14 obręb 6 (ul. Ekonomiczna i ul. Inżynierska
w Nowej Soli)**

1. Cel robót- Celem robót jest remont nawierzchni bitumicznej ul. Ekonomicznej oraz ul. Inżynierskiej w Nowej Soli ze względu na znaczną degradację warstw bitumicznych .
2. Opis i technologia robót - . Nawierzchnie należy wykonać zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej oraz przedmiarem robót. Zakres robót obejmuje:
 - wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni o grubości średnio 14cm o powierzchni około 3366 m²
 - wykonanie wyrównania warstwy podbudowy tłuczniowej do 4cm
 - wykonanie oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych
 - ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubości średnio 8 cm o powierzchni około 3366 m²
 - ułożenie warstwy ścieralnej z SMA grubości średnio 4 cm o powierzchni około 3366m²
 - wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego przejścia dla pieszych i linii segregacyjnych
 - pozostałe roboty ujęte w SST tj.: obsługa geodezyjna, wykonanie i uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu, itp.

Projekt czasowej organizacji ruchu należy uzgodnić z Policją, MPK oraz Miastem Nowa Sól i przedłożyć do akceptacji Zamawiającego. Po akceptacji projektu, o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu zawiadomić Policję , MPK oraz Miasto Nową Sól . Szczegółową lokalizację robót zawiera załącznik graficzny.
3. Miejsce wykonywania robót – działki 9/6, 9/7 i 9/14 obręb 6 Nowa Sól (ul. Ekonomiczna i ul. Inżynierska)
4. Sposób rozliczenia za roboty – rozliczenie następuje po wykonaniu i dokonaniu odbioru robót. Faktura regulowana będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru robót.
5. Terminy wykonania – planowane roboty będą trwały w okresie lipiec 2025 r. – 31 października 2025 r.

W załączeniu:

Mapka z lokalizacją