



Przekrój poprzeczny projektowanych miejsc postojowych dla sam. ciężarowych  
skala 1:50



Przekrój poprzeczny projektowanych miejsc postojowych dla autobusów wraz z przylegającym chodnikiem  
skala 1:50



- ① Kostka brukowa betonowa, gr. 8 cm
- ② Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm
- ④ Warstwa mrozochronna – mieszanka kruszywa związanego hydraulicznie C1,5/2,0, gr. 22 cm
- ⑤ Mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3, gr. 15 cm
- ⑥ Kostka brukowa betonowa, gr. 10 cm
- ⑦ Warstwa podbudowy z betonu cementowego C8/10, gr. 29 cm

<b>TRIAKTRISA</b> Biuro inżynierii drogowej			Robert Paciorek Biuro: ul. Mieszka I 39/46 66–400 Gorzów Wlkp.  tel. 503 77 55 00 robert.paciorek@o2.pl	
projekt techniczny		Skala 1:50	Rys. nr 2–2	
Treść:		Przekroje normalne		
Obiekt:		Budowa zatok parkingowych wraz z odwodnieniem w pasie ul. Milenijnej na dz. 4/13 w Kostrzynie nad Odrą – ETAP 1		
Autorzy opracowania		Podpis	Nr upr.	Data
Opracował	mgr inż. M. Tarko			18.01.2016
Projektował	mgr inż. R. Paciorek		LBS/0065/PWOD/08 upr. bud. do projektowania bez ogr. w spec. drogowej	18.01.2016